LEGENDA:

- NAVRŽENÁ TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- RB1 — REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ - VEŘEJNÁ ČÁST
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA TLAKOVÁ - VEŘEJNÁ ČÁST
- NAVRŽENÁ TRASA VÝTLAKU
- ČS -B4 — ČERPACÍ STANICE
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TRASA DEŠŤOVÉ POVRCHOVÉ KANALIZACE
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- STL PLYNOVOD

S

POZOR!

- VEŠKERÁ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST JEJICH A VYTÝČENÍ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ. NUTNO ZAJISTIT RUČNÍ ODKOPÁNÍ A ZABEZPEČENÍ PROTI POŠKOZENÍ.
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 736005.

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
ING. BAŽANT	ING. BAŽANT	ING. BAŽANT
	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	KAT.Ú. LICHNOV U NOVÉHO JIČÍNA

MEDIUM PROJEKT v.o.s.

INVESTOR	OBEC LICHNOV
AKCE	ODKANALIZOVÁNÍ OBCE LICHNOV
OBJEKT	SO 01.1, SO 01.1.1, SO 01.2, PS 01.2
OBSAH	STAVEBNÍ SITUACE 3

ČÍSLO ZAKÁZKY	A - 301/ 07
ARCH. ČÍSLO	
STUP. DOKUM.	DSP
DATUM	08/ 2008
FORMÁT	A 0

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
1 : 500	MP-X-2929	